

## Peranan kualitas dokumen pelaksanaan terhadap kinerja proyek konstruksi di Bank BNI

Siregar, Doli F., author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20275444&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

**ABSTRACT**

Pada sebuah siklus suatu proyek pembangunan gedung mulai dari ide sampai dengan akhir suatu proyek, akan selalu dipengaruhi oleh kegiatan sebelumnya, dimana setiap masukan-masukan yang terjadi pada tahap awal sampai dengan persetujuan perencanaan akan mempengaruhi terjadinya suatu proses pembangunan sampai dengan akhir pelaksanaan proyek.

Dalam penelitian yang berjudul Peranan Kualitas Dokumen Pelaksanaan terhadap Kinerja Proyek Konstruksi di Bank BNI yang dilakukan terhadap 23 sampel proyek di lingkungan Bank BNI, telah membuktikan adanya hubungan regresi linier terhadap Kinerja Biaya dan Kinerja Waktu dari Kualitas Dokumen Pelaksanaan.

Peningkatan Kinerja Biaya dipengaruhi oleh 3 variabel yang terdiri dari program kelja, Jenis kontrak dan spesifikasi teknis yang mempunyai pengaruh sebesar Adjusted R2 = 0,841 dari model matematisnya

Sedangkan peningkatan Kinerja Waktu dipengaruhi oleh 3 variabel yang masing-masing terdiri dari gambar pelaksanaan, system pelaporan untuk pengendalian dan pengunduran percepatan, penundaan rencana penyelesaian pekerjaan yang mempunyai pengaruh sebesar Adjusted R2 = 0,8 dari model matematis.

Dalam penelitian ini juga telah membuktikan bahwa terdapat hubungan yang linier antara kualitas Dokumen Pelaksanaan terhadap peningkatan kinerja proyek Bank BNI.